



CUB PRINCIPAL

CONTAINERS DE 20'x8'x8½' ó 20'x8'x8'

1º PILA	=	126
2º PILA	=	99
TOTAL	=	225

TOTAL CONTAINERS

20'x8'x8½'	=	749
20'x8'x8'	=	833

BODEGAS

CONTAINERS DE 20'x8'x8½'	=	524
CONTAINERS DE 20'x8'x8'	=	608

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

ESLORA TOTAL	.....	174,50 MTS.
" ENTRE PERPENDICULARES	.....	163,50 "
MANGA DE TRAZADO	.....	23,00 "
PUNTAL " "	.....	14,50 "
CALADO " "	.....	9,75 "

REV. NUMERO	FECHA	MODIFICACION	FECHA APROBACION
APROBADO POR	Nº DE APROBACION		FECHA
DIBUJAR		CONSTRUCCION, Nº	
			REFERENCIA TECNICA

ASTILLEROS UNIDOS S.A. DE C.V. MEXICO

TECNOR, S.L.

PROYECTO Nº	1/1/1/98	BULKCARRIER TIPO "AUSA 163,5"
CONTRATO	2/2/1/1/1/1	
DIBUJADO	Diaz-Quiñones	
REVISADO		DISPOSICION DE CONTAINERS
Nº		
ESCALA	1:500	
FECHA	26-11-98	
FECHA REVISION		
REVISION Nº		REFERENCIA Nº ASTILLERO
MODIFICADO		
MODIFICADO POR		
Nº DE PLANO	0/054	

TECNOR, S.L. PROHIBE LA REPRODUCCION Y ENTREGA A TERCEROS SIN SU AUTORIZACION.

ARCHIVO DOCUMENTAL · FUNDACIÓN EXPONAV